



FIRMENREFERENZEN
(ab 09 / 2006)

DEPONIEBAU

(AUSWAHL)



ÜBERSICHT

	Projektbezeichnung / Kurzbeschreibung	Auftraggeber	Leistungszeit	Leistungsphasen nach HOAI	Kostenentwicklung (netto)
	Hausmülldeponie Oberhaugstett, Landkreis Calw, Oberflächenabdichtung 2. Bauabschnitt (1,2 ha) best. aus: 14.000 t Profilierungsmaterial, 15 cm mineral. Dichtungskomponente, Kunststoffdichtungsbahn mit Dichtungskontrollsystem, 30 cm Entwässerungsschicht, 1,5 m Reku- Boden	AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH, Gäuallee 5 72202 Nagold Tel.:07452/6006-9	11/2006 – 11/2007	LP 5 – LP 8 Örtliche Bauüberwachung SiGe-Plan, SiGeKo nach BauStellV LP 5 – LP 7 Örtliche Bauüberwachung SiGe-Plan Ab 05/2009: LP 8, Örtliche Bauüberwachung SiGeKo nach BauStellV	Überarbeitete Baukostenberechnung inkl. Stützkonstruktion Steilbereiche: 730.000 € (ca. 49 €/m ² , ohne Stützkonstruktion: ca. 46 €/m ²) Abrechnungssumme Baufirma: ca. 730.000 € (ca. 49 €/m ²) Überarbeitete Baukostenberechnung inkl. Stützkonstruktion Steilbereich: 740.000 €
	Hausmülldeponie Oberhaugstett, Landkreis Calw, Oberflächenabdichtung 3. Bauabschnitt (1,5 ha) best. aus: 26.000 t Profilierungsmaterial, 15 cm mineral. Dichtungskomponente, Kunststoffdichtungsbahn mit Dichtungskontrollsystem, 30 cm Entwässerungsschicht, 1,5 m Reku- Boden	AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH, Gäuallee 5 72202 Nagold Tel.:07452/6006-9	Seit 11/2008	LP 5 – LP 7 Örtliche Bauüberwachung SiGe-Plan Ab 05/2009: LP 8, Örtliche Bauüberwachung SiGeKo nach BauStellV	Überarbeitete Baukostenberechnung inkl. Stützkonstruktion Steilbereich: 735.000 €
	Hausmülldeponie Walddorf, Landkreis Calw, prov. Oberflächenabdichtung aus Asphalt, 2-lagig (0,5 ha)	AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH, Gäuallee 5 72202 Nagold Tel.:07452/6006-9	06/2005 – 08/2006	LP 1 – LP 7	Baukostenberechnung: 140.000 € (ca. 28 €/m ²) Angebotssumme Baufirma: ca. 140.000 € (ca. 28 €/m ²)



	Projektbezeichnung/ Kurzbeschreibung	Auftraggeber	Leistungszeit	Leistungsphasen nach HOAI	Kostenentwicklung (netto)
	Ingenieurtechnische Betreuung (deponie- und abfallwirtschaftliche Beratung) AWG Calw: Deponieschüttpläne, Nachsorgekostenberechnungen, Versickerung von Sickerwasserkonzentrat Akquisition von Böden für Oberflächenabdichtungen	AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH, Gäuallee 5 72202 Nagold Tel.:07452/6006-9	seit 02/2006		
	Schlackedeponie Sachsentobel, Landkreis Göppingen, Oberflächenabdichtung 1. Bauabschnitt (3 ha), Profilierung mit Erdaushub und Bauschutt (LA-GA Z 2), 50 cm mineral. Dichtungsschicht, 30 cm Entwässerungsschicht, 1 m Reku- Boden, 40 cm Oberboden	Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Göppingen, Carl-Hermann-Gaiser-Straße 41, 73033 Göppingen Tel.: 07161/ 202-7700	2004 - 12/ 2006	LP 5 - LP 8 Örtliche Bauüberwachung SiGe-Plan, SiGeKo nach BauStellV	Kostenberechnung (Bau- und Lieferleistungen) 600.000 € (ca. 20 €/m ²) Kosten komplettes Dichtungssystem ohne Profilierung: ca. 2 €/m ²
	Ingenieurtechnische Betreuung (deponie- und abfallwirtschaftliche Beratung) AWB Göppingen: Betreuung Deponiebetrieb, Nachsorgekostenberechnungen, Auswertung Kamerabefahrungen, Deponiegasuntersuchungen, Wasseranalysen	Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Göppingen, Carl-Hermann-Gaiser-Straße 41, 73033 Göppingen Tel.: 07161/ 202-7700	seit 1997		



	Projektbezeichnung/ Kurzbeschreibung	Auftraggeber	Leistungszeit	Leistungsphasen nach HOAI	Kostenentwicklung (netto)
	Deponie Stadler Landkreis Göppingen, Oberflächenabdichtung Gesamtdeponie (16 ha), Oberflächenabdichtung Einzelfallentscheidung: Umlagerung von Steilbereichen (100.000 t) 50 cm mineral. Dichtungsschicht, 30 cm Entwässerungsschicht, 1 m Reku- Boden, 40 cm Oberboden	Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Göppingen, Carl-Hermann-Gaiser-Straße 41, 73033 Göppingen Tel.: 07161/ 202-7700	2004 - 2007	LP 1 - LP 4	Baukostenberechnung Gesamtdeponie: 4,5 Mio. € (ca. 29 €/m ²)
	Deponie Stadler Landkreis Göppingen, Oberflächenabdeckung 1. Bauabschnitt (8 ha), Umlagerung von Steilbereichen (30.000 m ³), Rigolen, Erdhaken, 1 m Reku- Boden, 40 cm Oberboden Umbau Entwässerungssystem Planum Gesamtdeponie	Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Göppingen, Carl-Hermann-Gaiser-Straße 41, 73033 Göppingen Tel.: 07161/ 202-7700	2007 - 2011	LP 5 - LP 8 Örtliche Bauüberwachung SiGe-Plan, SiGeKo nach BauStellV	Baukostenberechnung 1. Bauabschnitt 1,56 Mio. € , Vergabesumme Ca. 0,52 Mio. €
	Durchführung von Bestands und Verformungsmessungen, Volumenermittlung, sowie Setzungsmessungen, inkl. Beurteilung der Ergebnisse in einem Jahresbericht für die Deponiestandorte Simmozheim, Oberhaugstett und Walddorf	AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH, Gäuallee 5 72202 Nagold Tel.:07452/6006-9	2008 - 2011		
	Deponie Stadler Landkreis Göppingen, Oberflächenabdichtung 2. Bauabschnitt (8 ha), 50 cm mineral. Dichtungsschicht, 30 cm Entwässerungsschicht, 1,6 m Reku- Boden, 40 cm Oberboden	Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Göppingen, Carl-Hermann-Gaiser-Straße 41, 73033 Göppingen Tel.: 07161/ 202-7700	seit 2011	LP 5 - LP 8 Örtliche Bauüberwachung SiGe-Plan, SiGeKo nach BauStellV	Vergabesumme Ca. 1 Mio. €



	Projektbezeichnung/ Kurzbeschreibung	Auftraggeber	Leistungszeit	Leistungsphasen nach HOAI	Kostenentwicklung (netto)
	Hausmülldeponie Walddorf Landkreis Calw, Basisabdichtung Erweiterungsfläche (3,2 ha) best. aus: Änderungsgenehmigung für Ertüchtigung der geologischen Barriere Planung Deponiebasisabdichtungssystem DKII	AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH, Gäuallee 5 72202 Nagold Tel.:07452/6006-9	2010 - 2011	LP 2 - LP 3	
	Hausmülldeponie Walddorf Landkreis Calw, Basisabdichtung 3. Bauabschnitt (1 ha) best. aus: Geländeprofilierung (ca. 10.000 m ³), 50 cm geologische Barriere, 50 cm mineral. Dichtungskomponente Kunststoffdichtungsbahn mit Sandschutzmatten 50 cm Entwässerungsschicht, Sickerwasserdränagen; Feinmüllschicht	AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH, Gäuallee 5 72202 Nagold Tel.:07452/6006-9	seit 2011	LP 5 - LP 8 Örtliche Bauüberwachung SiGe-Plan, SiGeKo nach BauStellV	Vergabesumme Ca. 1,1 Mio. €